

Important

Les meubles et éléments en Terrazzo et Granito sont fabriqués dans nos ateliers de Tanger, moulés et coulés à l'unité selon vos plans. Le donneur d'ordre est responsable des mesures qu'il nous fournit. Nous dessinons le plan d'exécution et le modifions selon les instructions du client, mais la production ne débute que lorsque ce plan est validé/signé.

Définitions

Le Terrazzo est un type de béton (concrete en Anglais) élaboré avec soin et incorporant des composants de qualité. C'est un mélange de ciment blanc, agrégats fins (poudres et micro-granulats) et grains, fragments ou blocks de marbre ou autres matières minérales. Mis en eau, ce mélange est coulé dans un moule ou il durcit naturellement durant plusieurs semaines. L'étape suivante est le polissage abrasif, qui élimine une couche superficielle de 2 à 5 mm et découvre les agrégats décoratifs. La dernière étape est un polissage brillant qui durcit les surfaces et rehausse les couleurs, suivie d'une finition bouche-pores pour limiter la pénétration des taches.

Commande

Le processus de commande est le suivant : échanges entre le donneur d'ordre et notre bureau d'étude jusqu'à validation par le client du plan d'exécution | fabrication des moules | coulée des matières | durcissement en atmosphère contrôlée | polissage 2D et 3D | finition des surfaces. Le Terrazzo peut être coulé en pièces de toutes formes et tailles, dans des moules plats ou dans des volumes 3D complexes. Pour fabriquer votre projet, nous disposons de tous les outils informatiques - Cad, Cam et machines à contrôle numérique - et des équipes formées à leur utilisation.

Les mix de Terrazzo sont entièrement personnalisables, en couleurs, forme et taille des décors de marbres.

Transport

Les pièces sont expédiées sur palette, dans des emballages protégés en bois et mousse type « Caisse maritime ».

Nous proposons les services d'une entreprise de transport, mais le client est libre d'en choisir une autre pour enlever sa commande de notre hub logistique de Séville. (Espagne)

Livraison

Les palettes seront déposées à l'adresse indiquée, sur le trottoir. Le site doit être librement accessible à un camion de livraison de 12T. Le professionnel en charge du projet prendra soins de l'ouverture et recyclage des palettes, du déchargement des pièces / leur déballage / le déplacement vers le chantier ou vers les étages supérieurs / les ajustements, réparations et rectifications des pièces, nécessaires à l'installation. Notre mission est limitée à la fabrication des pièces selon les instructions du plan d'exécution validé par le client.

Entretien

Le Terrazzo (et le Granito) sont des matériaux à base de ciment et de marbre, donc de nature calcaire. L'entretien, la porosité et la durabilité du Terrazzo est similaire à celle des surfaces de pierres naturelles, marbres, ou bétons polis.

Les plans de travail, tables et autres éléments sont traités en usine, après polissage, limitant considérablement (sans la supprimer) leur porosité, donc leur sensibilité aux pigments et agents chimiques.

L'entretien avec des nettoyeurs Ph neutre et l'absence de contact prolongé avec des liquides fortement acides, alcalins ou pigmentés assurera leur beauté à long terme. Le Terrazzo est un matériau qui vit, et se patine dans le temps.

Plans de travail, plaques ou similaire :

Option N°1: Nous fabriquons en semi-mesure des plaques en Terrazzo personnalisé. Elles sont livrées chez votre installateur qui fera les découpes et ajustements. Option simple, économique.

Option N°2: Nous vous livrons les éléments finis, à vos mesures et avec vos découpes. Notre responsabilité se limitant strictement à la fabrication des pièces selon les instructions du client et non aux opérations postérieures.

Ces éléments sont lourds et volumineux. Ils seront installés par un professionnel expérimenté qui assurera la prise de mesure, le déchargement des pièces, leur installation sur site et les éventuels ajustements/réparations. Les plaques doivent être conservées dans leur emballage jusqu'à l'installation pour leur éviter tout dommage esthétique ou structurel. Les plaques ne doivent pas reposer sur leurs arrêtes et angles pour éviter de les écorner. Le poids des plaques (entre 70 et 95 kg par m² pour épaisseurs de 3 à 4 cm) implique de bien anticiper la mise en place et réduire les manipulations. Tout déplacement et manipulation de la plaque avant l'installation doit être effectué verticalement, sur la tranche, et non à plat. Assurez-vous que les supports et structures d'appuis sont à niveau avant de commencer l'installation. Si des éléments en Terrazzo doivent être alignés les uns aux autres, assurez ce nivellement en ajustant les supports et structures d'appuis.

Limite de responsabilité

Les plaques, meubles et objets sont fabriqués selon les données du plan d'exécution que le client a validé. Nous n'assumons aucune responsabilité pour toute erreur de mesure commise par le donneur d'ordre. Vous devez reviser soigneusement le plan d'exécution. Une tolérance dimensionnelle de +/- 3 mm par rapport au plan d'exécution est à considérer comme normale, en raison de la nature rétractile du béton et du caractère individuel de la fabrication de pièces sur mesure. En payant la commande, le client confirme avoir lu ce « dossier technique » et comprendre les caractéristiques des matériaux Terrazzo et Granito, matériaux à base de ciment et de type « calcaires ». Le déballage de la palette / l'acheminement vers le chantier ou vers les étages supérieurs ainsi que le montage n'est pas inclus dans notre offre.